

## Prehľad rozpočtových nákladov

Odberateľ:	Obec Strekov
Projektant:	Ing. František Zahovay
Dodávateľ:	Róbert Nyári , Dvory nad Žitavou , Krajná 81.

Stavba:	Drevený prístrešok					
Objekt:	SO - 01_1 , SO - 01_2					
Časť:						
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR					
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena
1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia do 0,1 hektára	m2	87,000	0,12
2	K	182101101	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 1 až 4	m2	35,000	1,64
3	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	25,410	1,45
4	K	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	18,570	25,83
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	84,670	0,46
6	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 500 m	m3	44,500	1,63
7	K	266184200	Tuja, Thuja occidentalis 'Smaragd 100 - 125 cm	ks	16,000	11,68
8	K	274321421	Betón základových pásov , železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,320	80,84
9	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,264	1 500,99
10	K	271533011	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	2,060	28,24
11	K	311271303	Premac Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hrúbky 30 cm	m3	7,760	143,29
12	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny hrúbky 200 mm	m2	110,230	5,91
13	K	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého pre chodcov	m2	84,350	4,07
14	K	5924753000	Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné	m2	84,350	18,29
15	K	596911195	Príplatok za kladenie betónovej dlažby hrúbky 60 mm nad 10 m2	m2	84,350	3,10
16	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	81,690	7,45
17	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	81,690	7,74
18	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m2	103,920	6,97
19	M	605120002600	Drevený materiál krovu	m3	5,987	202,96
20	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	103,920	0,82
21	M	6051713200	Laty BO akosť I do 25cm2 x200-375cm	m	440,000	0,36
22	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,000	30,59
23	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,067	4,09
24	K	764311101	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	m2	103,920	29,24
25	K	764348211	Lopatkový snehový zachytávač dĺžky 500 mm z pozinkovaného Pz plechu	kus	14,000	11,04
26	K	764393210	Hrebeň strechy z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	7,300	6,01
27	K	764352207	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 500 mm	m	24,280	8,56
28	K	764454205	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 200 mm	m	6,000	9,95
29	K	998764101	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,410	59,45
30	K	998764192	Príplatok za zväčšený presun pre klampiarské konštrukcie do 100 m	t	1,410	33,30
31	M	2832201000	Fólia Izofol 621 hrúbka 0,6 mm	m2	103,920	1,84
32	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,892	5,92
33	K	R_015	M+D vonkajšieho oceľového zábradlia vrátane náteru	m	15,600	96,19
34	K	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	190,000	0,85
35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	190,000	2,23
1	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	105,970	0,82
2	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	105,970	0,66

3	M	6051713200	Laty BO akost' I do 25cm2 x200-375cm	m	499,000	0,36
4	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,100	30,52
5	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,951	4,08
6	K	998762202.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,951	4,08
7	K	764352207	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 500 mm	m	26,000	8,55
8	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	26,000	0,78
9	K	764454205	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 200 mm	m	6,500	9,95
10	K	764393210	Hrebeň strechy z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	16,000	6,00
11	K	764311101	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	m2	105,970	29,26
12	K	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sutinového odpadu	m2	105,970	3,99
13	M	2832201000	Fólia Izofol 621 hrúbka 0,6 mm	m2	105,970	1,84
14	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,104	5,92
15	K	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	145,000	0,85
16	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	145,000	2,23

